




SCHEMAT WYMIANY STĘŻEŃ DACHOWYCH
skala 1:100



STALOWY WIĄZAR KRATOWY
nr od 1 do 7

PRZEKRÓJ 1-1
skala 1:50




MATERIAŁY:
Stal S235JR.
Śruby ocynkowane klasy 5.8.


UWAGI:
Przed wykonaniem elementów sprawdzić wymiary na budowie.
Konstrukcje stalowe wykonać zgodnie PN-EN 1090.
Wymagania dotyczące spawania wg PN-EN 13920.
Poziom jakości spawania D wg PN-EN ISO 5817.
Konstrukcja spawana-spoiny nieoznaczone pachwinowe o grubości a=0,7*grubość cieńszego z łączonych elementów, czołowe V na grubość cieńszego z łączonych elementów.
Powierzchnię muru w miejscu kotwienia wyrównać zaprawą montażową Kotwienie do muru przy użyciu prętów M12 na kotwie chemicznej.
Głębokość kotwienia 120 mm.
Elementy podane z gwiazdką (*) wykonać w odbiciu lustrzanym.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
Kategoria korozyjności C2 wg PN-EN-ISO 12944-2.
Trwałość powłoki >15lat.
Zalecany zestaw malarski:
farba epoksydowa podkładowa – 100µm
farba poliuretanowa nawierzchniowa – 80µm
Wykaz stali Ws1.

REWIZJA 0 - 10.03.2001r


Poz.4 spawać na montażu 24x
skala 1:10




WSPORNIK Ws1 wyk.2x
WSPORNIK Ws1* wyk.2x w odbiciu lustrz. do Ws1
skala 1:10




Poz.1
skala 1:10



STĘŻENIE St1 wyk.28x
skala 1:10



STĘŻENIE St2 wyk.14x
skala 1:10



TEMAT			
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I WZMOCNIENIA STAŁOWEJ KONSTRUKCJI DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ W POWIATOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO 1 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM			
ADRES			
UL. GAŁCZYŃSKIEGO 1, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI			
OBIEKT			
SALA GIMNASTYCZNA			
TEMAT RYSUNKU			
SCHEMAT WYMIANY STĘŻEŃ DACHOWYCH			
branża	BUD.	faza	PB
zespół	imię i nazwisko	nr upr. spec.	podpis
opracował			
projektował	mgr inż. DAMIAN SZYDLAK	SLK/0691/POOK/05 konstr.-bud.	
sprawdził			
inwestor	Powiat Wodzisławski ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Gałczyńskiego 1, 44-300 Wodzisław Śląski		
SKALA 1:100 1:50, 1:10	DATA marzec 2021	NR RYS.	PB5
STEKRA Sp. z o. o. 43-190 MIKOŁÓW, ul. OKRZEI 25			